G&G Innova solutions

PROPUESTA COMERCIAL

Detectar a tiempo. Proteger siempre.



SEGURIDAD QUE RESPONDE

BUENAVISTA

Mantenimiento preventivo
Barranquilla, Colombia

Una propuesta de G&G Innova Solutions
Detección de incendios

Oferta
OT-0039
8 ítems · Detección de incendios

01 Un sistema de detección listo para responder

Un sistema de detección de incendios solo protege si está disponible. Esta propuesta mantiene, prueba y ajusta la instalación para que detecte a tiempo, notifique con claridad y deje evidencia de su estado.

CLIENTE
BUENAVISTA

PROYECTO
Mantenimiento preventivo

CIUDAD
Barranquilla, Colombia

UNIDAD
Detección de incendios

LA OPORTUNIDAD

Realizar el mantenimiento preventivo del sistema, verificar cada dispositivo y entregar un informe con hallazgos y recomendaciones para mantener la operación protegida.



Un sistema probado y listo para responder.

Mantenimiento preventivo con trazabilidad, no una visita de emergencia.

02 Una detección confiable, de la central al último detector

El sistema combina una central de control, dispositivos de detección, señalización y la infraestructura de canalización y cableado que los conecta. El mantenimiento cubre cada eslabón de esa cadena.



Cobertura en la operación

CADENA DE RESPUESTA

01 Detección → 02 Notificación → 03 Respuesta

Central, detectores, estaciones manuales y sirenas integrados para avisar a tiempo.

Lo que integra G&G

- \+ Diagnóstico y revisión del sistema.
- \+ Mantenimiento de central y dispositivos.
- \+ Pruebas de detección y notificación.
- \+ Ajustes y reposición de consumibles.
- \+ Informe técnico y recomendaciones.
- \+ Acompañamiento y garantía.

Componentes clave

Panel de detección (FACP)
Central de control y supervisión del sistema.

Detector de humo
Detección temprana en las áreas protegidas.

Estación manual y sirena
Activación y notificación audible y visual.

Tubería EMT y cable FPLR
Canalización y cableado resistente al fuego.

1	10	20	15
Central de detección	Detectores de humo	Estaciones manuales	Sirenas y estrobos

03 Una inversión clara, línea por línea

La propuesta separa equipos, infraestructura y mantenimiento para que el alcance se pueda revisar con transparencia.

	COMPONENTE	CANT.	UNITARIO	TOTAL
01	**Panel de detección (FACP)** Central de control y supervisión	1 UN	$20.534.599	$20.534.599
02	**Detector de humo** Detección temprana en áreas protegidas	10 UN	$1.856.227	$18.562.270
03	**Estación manual de alarma** Activación manual y aviso	20 UN	$1.039.057	$20.781.140
04	**Sirena / estrobo** Notificación audible y visual	15 UN	$1.377.191	$20.657.865
05	**Módulo de control** Supervisión de dispositivos	5 UN	$3.712.454	$18.562.270
06	**Baterías 12V** Respaldo de energía	2 UN	$8.664.802	$17.329.604
07	**Tubería EMT 3/4** Canalización y protección del cableado	1.000 ML	$38.942	$38.942.000
08	**Cable FPLR calibre 18** Cable resistente al fuego	1.000 ML	$19.631	$19.631.000

Subtotal	$175.000.748
Administración (8%)	$14.000.060
Imprevistos (4%)	$7.000.030
Utilidad (4%)	$7.000.030
IVA sobre utilidad (19%)	$1.330.006
Total oferta	**$204.330.874**

Valores en pesos colombianos. Oferta válida hasta el 24 de octubre de 2026, contados desde la fecha de emisión. Los precios están sujetos a cambios si cambian las especificaciones o el alcance.

04 De la visita a la confianza

El valor del mantenimiento no termina cuando se revisa el último dispositivo. Incluye pruebas, registro y una entrega que permita operar con claridad.

ETAPA 01

Programación

Coordinación de acceso, alcance y fecha. Equipos nacionales: 30 días hábiles. Importación: 45 a 65 días hábiles.

ETAPA 02

Mantenimiento

Revisión de central, detectores, estaciones, sirenas y baterías; ajustes y pruebas funcionales.

ETAPA 03

Entrega

Informe técnico, resultados de pruebas, recomendaciones y capacitación básica al equipo.

ENTREGA RECOMENDADA

Acta de entrega, inventario, registro de pruebas, informe de hallazgos y recomendaciones, y capacitación básica para la operación.

Antes de aprobar la orden

- Confirmar alcance y cantidad de dispositivos.
- Verificar energía, baterías y respaldo.
- Confirmar la fecha de inicio del mantenimiento.
- Coordinar acceso, horarios y permisos del sitio.
- Definir repuestos y consumibles incluidos.
- Precisar el alcance de la capacitación.

Qué revisamos en sitio

Central de control
Panel, fuentes y baterías de respaldo.

Detección
Detectores de humo y módulos de control.

Notificación
Estaciones manuales, sirenas y estrobos.

Infraestructura
Tubería EMT, cableado FPLR y soportes.

Pruebas
Detección, notificación y registro de resultados.

Entrega
Informe, recomendaciones y capacitación.

NUESTRO COMPROMISO

Ejecutar el mantenimiento con el sistema en operación, documentar cada prueba y dejar la instalación lista para responder.

05 Una propuesta para avanzar con claridad

Cada proyecto empieza con una conversación clara sobre alcance, tiempos, inversión y responsabilidades.

PAGO

40% / 60%

Anticipo a la firma y avance por ejecución.

GARANTÍA

1 año

Por defectos de fabricación, según condiciones.

INSTALACIÓN

8 días hábiles

Sujeto a disponibilidad y condiciones del sitio.

Incluye

- Mantenimiento preventivo del sistema.
- Pruebas de detección y notificación.
- Informe técnico y recomendaciones.
- Repuestos y consumibles cotizados.

No incluye

- Obras civiles, cárcamos o diques.
- SISO, andamios o trabajos especiales.
- Repuestos no discriminados en la oferta.
- Certificación del cuerpo de bomberos.

G&G Innova solutions

Aprobación de la propuesta

Con la aprobación de esta oferta, el cliente confirma el interés en avanzar con el alcance descrito y acepta que cualquier adicional deberá cotizarse y aprobarse por escrito antes de ejecutarse.

GYG Innova Solutions S.A.S.

Gerencia comercial

comercial1@ggis.com.co

BUENAVISTA

Nombre, cargo y firma

Fecha de aprobación

Proteger la operación empieza por una decisión clara.